

Místo stavby:

STARÉ MĚSTO, PRAHA

Stavba:

**CLAM - GALLASŮV PALÁC
OPRAVA FASÁD**

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Investor: Hlavní město Praha

Projektant:

Dodavatel:

Stupeň: DPS

Vypracoval:

Č.zakázky:

Datum: 01/2020

CLAM-GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

REKAPITULACE

Popis		Cena
Výkres		
01	POHLED Z HUSOVY ULICE	—
02	POHLED Z MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ	—
03	POHLED V NÁDVOŘÍ V.	—
04	POHLED V NÁDVOŘÍ V.	—
05	POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD	—
06	POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD	—
07	POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/	—
08	POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD NA ZAHRADU	—
09	POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/	—
10	POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD DO LINHARTSKÉ	—
11	POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/	—
12	POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/	—
13	POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV.	—
14	POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	—
15	POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	—
16	POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	—
17	POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	—
18	POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	—
19	POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD	—
20	POHLEDY NA PRAVOU ATIKU	—
21	POHLEDY NA PRAVOU ATIKU	—
22	POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU	—
23	POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU	—
24	POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU	—
25	POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU	—
26	POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/	—
27	POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/	—
28	POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD	—
30, 31, 32, 33	POHLEDY V PROSTORU BOČNÍHO SCHODIŠTĚ	—
	STŘECHA	—
	KOMÍNY	—
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	—

Celkem (bez DPH)

—

CLAM-GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						
Vedlejší a ostatní náklady						
000.1: Projektové a průzkumné práce						
1.		Projektová dokumentace - výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0		
2.		Restaurátorský záměr a průzkum, fotodokumentace	kpl	1,0		
3.		Restaurátorské zprávy, dokumentace a fotodokumentace, odevzdání ve dvou vyhotoveních	kpl	1,0		
4.		Detailní technologické průzkumy fasád před zahájením prací po postavení lešení	kpl	1,0		
5.	;	Restaurátorské sondy po postavení lešení na dnes nedostupných partiích fasády - pro určení barevnosti	kus	20,0		
000.2: Staveništní náklady						
1.		Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0		
2.		Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků	kpl	1,0		
3.		Náklady spojené se stísněnými a omezenými podmínkami na staveništi	kpl	1,0		
4.		Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,0		
000.3: Zařízení staveniště						
<i>Ceny obsahují zřízení, nájem a likvidaci po ukončení stavby</i>						
1.		Zařízení staveniště (24 měsíců) na pozemku CGP	kpl	1,0		
2.		Vyřízení stavebního záboru	kpl	1,0		
3.		Stavební zábor veřejných ploch (chodník - lešení)	kpl	1,0		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 01 - POHLED Z HUSOVY ULICE						
Úprava povrchů vnější						
		Štukové prvky				
1.	S1/1	reliéfní vlys okna	FO/05/a	ks	1,00	
2.	S1/2	parapet a nadokenní římsa	FO/04/a	ks	1,00	
3.	S1/3	parapet a nadokenní římsa	FO/04/b	ks	1,00	
4.	S1/4	parapet a nadokenní římsa	FO/04/c	ks	1,00	
5.	S1/5	parapet a nadokenní římsa	FO/04/d	ks	1,00	
6.	S1/6	parapet a nadokenní římsa	FO/04/e	ks	1,00	
7.	S1/7	parapet a nadokenní římsa	FO/04/f	ks	1,00	
8.	S1/8	parapet a nadokenní římsa	FO/04/g	ks	1,00	
9.	S1/9	parapet a nadokenní římsa	FO/04/h	ks	1,00	
10.	S1/10	parapet a nadokenní římsa	FO/04/ch	ks	1,00	
11.	S1/11	reliéfní vlys okna	FO/05/b	ks	1,00	
12.	S1/12	reliéfní nadokenní kladí s vlysem s muší	FO/08/a	ks	1,00	
13.	S1/13	parapet, nadokenní římsa kromě medailonu	FO/09/I/a	ks	1,00	
14.	S1/14	parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem	FO/09/II/a	ks	1,00	
15.	S1/15	parapet, nadokenní římsa kromě medailonu	FO/09/I/b	ks	1,00	
16.	S1/16	parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem	FO/09/III/a	ks	1,00	
17.	S1/17	parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem	FO/09/IV	ks	1,00	
18.	S1/18	parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem	FO/09/III/b	ks	1,00	
19.	S1/19	parapet, nadokenní římsa kromě medailonu	FO/09/I/c	ks	1,00	
20.	S1/20	parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem	FO/09/II/b	ks	1,00	
21.	S1/21	parapet, nadokenní římsa kromě medailonu	FO/09/I/d	ks	1,00	
22.	S1/22	reliéfní nadokenní kladí s vlysem s muší	FO/08/b	ks	1,00	
24.	S1/24	podokenní římsa	FO/14/I/a	ks	1,00	
27.	S1/27	podokenní římsa	FO/14/II/a	ks	1,00	
29.	S1/29	podokenní římsa	FO/14/II/b	ks	1,00	
31.	S1/31	podokenní římsa	FO/14/II/c	ks	1,00	
34.	S1/34	podokenní římsa	FO/14/I/b	ks	1,00	
	S1/40	atika středního rizalitu		ks	1,00	
40.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	785,90	
41.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	785,90	
42.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	63,00	
		63		63,00		
43.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	322,60	
		1,8+2*1,4+(0,7+2*3,1)*4+(1,8+2*3,1)*2		48,20		
		(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3		70,80		
		(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3+(1,8+2*1,4)*3		84,60		
		(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3		70,80		
		1,8+2*1,4+(0,7+2*3,1)*4+(1,8+2*3,1)*2		48,20		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

44.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	289,40		
		2,5+19+17+45		83,50			
		4,9*3+4,2*3+3,9*3		39,00			
		1,8*3+4,9*3+4,2*3+3,9*3		44,40			
		4,9*3+4,2*3+3,9*3		39,00			
		2,5+19+17+45		83,50			
45.		Fasády - nutovaná plocha		m2	223,80		
		6,2*3		18,60			
		15*2		30,00			
		55-8,2*3		30,40			
		122-7*3-8,2*3		76,40			
		59-8,2*3		34,40			
		17*2		34,00			
46.		Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů		m2	468,10		
		37-18,6		18,40			
		78-2,4-6,5-19		50,10			
		142-5,5*3-4,4*3		112,30			
		114-2,2*3-5,5*3		90,90			
		150-5,5*3-4,4*3		120,30			
		84-2,4-6,5-19,0		56,10			
		20		20,00			
47.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	8,00		
		8*1		8,00			
48.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	67,80		
		hlavní korunní římsa					
		(9+13+9,8)*1,5		47,70			
		(6,7+6,7)*1,5		20,10			
49.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	18,20		
		římsa - oplocení					
		11,5*0,7		8,05			
		kordonové římsy					
		(11,2+11,6)*1,5					
		2* ((1,7+2,3+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2,8+2,3)*0,2)		8,12			
		(1,7+2,3+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2,8+2,3)*0,1		2,03			
50.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	785,90		
		Ostatní konstrukce a práce / Jiné					
51.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
52.	J/4	Bannery na hlavní fasádě - repase na místě		ks	2,00		
53.		Uklid stavby		kpl	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
54.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	1 162,73			
		11,5*3,3 8,01*23 11,01*18,8 12,2*24 11,7*18,8 9,6*23		37,95 184,23 206,99 292,80 219,96 220,80			
55.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	177 897,38			
		předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců					
56.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	1 162,73			
57.		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	64,80			
58.		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	9 914,40			
		předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců					
59.		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	64,80			
60.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 162,73			
61.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	177 897,38			
		předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců					
62.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 162,73			
Bourací práce							
63.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	785,90			
64.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	14,85			
65.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel - do 30km	t	445,61			
66.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,85			
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
67.		Ochrana nechráněných prvků fasády - tj. klempířských, zámečnických výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení geotextilií a fólií, zřízení a odstranění	m2	33,60			
		2,6*4+5,8*4		33,60			
68.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin	m	22,00			
		11*2		22,00			
Konstrukce klempířské - nové							
69.	J/5	Olověný potah na 4.balkónech hl.fasády Husovy ulice, pochozí tl.2mm	ks	4,00			
Konstrukce klempířské - repase							
70.	DS 13,14,15,16	Revize svodů	m	64,00			
		16*4		64,00			

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

71.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	8,00		
		2*4		8,00			
72.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	40,19		
		(2*0,45) *9	parapety 1.p 9 oken	8,10			
		(2,2*0,45) *9+ (5*0,45) *2	parapety 2.p 9+2 trojokna	13,41			
		(2,5*0,45) *9+ (5*0,45) *2	parapety 3.p - 9+2 trojokna	14,63			
		(1,8*0,45) *5	parapety 4.p - 5 oken	4,05			
73.		Revize - stávající oplechování pod a nadokenních říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	32,55		
		(3,0*0,35) *27	nadokeniky	28,35			
		(6*0,35) *2	nadokeniky trojoken	4,20			
74.		Revize - stávající oplechování hlavních říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	35,91		
		3,9	boční kor.římsa	3,90			
		4,2	boční kor.římsa	4,20			
		(7,2*0,45) *2+ (3,6*0,45) *2	střední kor.římsa	9,72			
		(11,6*0,45) *2	dvě střední římsy	10,44			
		(8,5*0,45) *2	římsa rizalitů v celé šířce	7,65			
Ochrana proti holubům							
75.		rámeček pro síť – lanko Zn 1,6mm		m	112,00		
76.		síť polyethylenová s okem 50x50mm		m	102,00		
77.		hrotový systém V5		m	95,10		
78.		hrotový systém W3		m	18,80		
79.		hrotový systém W9		m	301,20		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Konstrukce zámečnické - nové							
80.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávací deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V34 - V39	ks	6,00		
81.	Z1/28	deska bronzová nová		ks	1,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
82.	Z1/1	mříž okna		ks	1,00		
83.	Z1/2	mříž okna		ks	1,00		
84.	Z1/3	mříž okna		ks	1,00		
85.	Z1/4	mříž okna		ks	1,00		
86.	Z1/5	mříž okna		ks	1,00		
87.	Z1/6	mříž okna		ks	1,00		
88.	Z1/7	mříž okna		ks	1,00		
89.	Z1/8	mříž okna		ks	1,00		
103.	Z1/22	mřížka odvodnění atiky		ks	1,00		
104.	Z1/23	mřížka odvodnění atiky		ks	1,00		
105.	Z1/24	dvířka elektroskříňky		ks	1,00		
106.	Z1/25	dvířka ovládání veřejného osvětlení		ks	1,00		
107.	Z1/26	dvířka ovládání veřejného osvětlení		ks	1,00		
108.	Z1/27	deska bronzová stávající		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
110.	K1/1	kamenný sokl vč.prahu portálu 1/levý/		m2	26,40		
112.	K1/3	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/a	ks	1,00		
113.	K1/4	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/b	ks	1,00		
114.	K1/5	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/c	ks	1,00		
115.	K1/6	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/d	ks	1,00		
116.	K1/7	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/e	ks	1,00		
117.	K1/8	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/f	ks	1,00		
118.	K1/9	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/g	ks	1,00		
119.	K1/10	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/h	ks	1,00		
120.	K1/11	podokenní a nadokenní římsa	FO/01/ch	ks	1,00		
122.	K1/13	podokenní římsa	FO/04/a	ks	1,00		
123.	K1/14	podokenní římsa	FO/04/b	ks	1,00		
124.	K1/15	podokenní římsa	FO/04/c	ks	1,00		
125.	K1/16	podokenní římsa	FO/04/d	ks	1,00		
126.	K1/17	podokenní římsa	FO/04/e	ks	1,00		
127.	K1/18	podokenní římsa	FO/04/f	ks	1,00		
128.	K1/19	podokenní římsa	FO/04/g	ks	1,00		
129.	K1/20	podokenní římsa	FO/04/h	ks	1,00		
130.	K1/21	podokenní římsa	FO/04/ch	ks	1,00		
131.	K1/22	parapet a podokenní římsa	FO/08/a	ks	1,00		
132.	K1/23	podokenní římsa	FO/09/I./a	ks	1,00		
133.	K1/24	podokenní římsa	FO/09/II./a	ks	1,00		
134.	K1/25	podokenní římsa	FO/09/I./b	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

135.	K1/26	podokenní římsa	FO/09/III./a	ks	1,00		
136.	K1/27	podokenní římsa	FO/09/IV.	ks	1,00		
137.	K1/28	podokenní římsa	FO/09/III./b	ks	1,00		
138.	K1/29	podokenní římsa	FO/09/I./c	ks	1,00		
139.	K1/30	podokenní římsa	FO/09/II./b	ks	1,00		
140.	K1/31	podokenní římsa	FO/09/I./d	ks	1,00		
141.	K1/32	parapet a podokenní římsa	FO/08/b	ks	1,00		
149.	K1/40	levá atika s balustrádou		m	8,70		
150.	K1/41	balustráda		m	11,20		
151.	K1/42	kamenná deska balustrády		m	21,00		
152.	K1/43	balustráda		m	11,70		
153.	K1/44	pravá atika s balustrádou		m	14,70		
155.	K1/46	zábradlí balkonu - levý portál	FR/04/I.	ks	1,00		
156.	K1/47	zábradlí balkonu - pravý portál	FR/04/II.	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 02 - POHLED Z MARIANSKEHO NAMESTI							
Úpravy povrchů vnější							
		Štukové prvky					
1.	S2/1	podokenní římsa	FO/03/II	ks	1,00		
2.	S2/2	podokenní římsa	FO/03/II/a	ks	1,00		
3.	S2/3	podokenní římsa	FO/03/II/b	ks	1,00		
4.	S2/4	podokenní římsa	FO/03/II/c	ks	1,00		
5.	S2/5	podokenní římsa	FO/03/II/d	ks	1,00		
6.	S2/6	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/a	ks	1,00		
7.	S2/7	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/b	ks	1,00		
8.	S2/8	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II	ks	1,00		
9.	S2/9	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/c	ks	1,00		
10.	S2/10	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/d	ks	1,00		
11.	S2/11	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/e	ks	1,00		
12.	S2/12	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/II/f	ks	1,00		
13.	S2/13	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/12/a	ks	1,00		
14.	S2/14	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/12/b	ks	1,00		
15.	S2/15	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/IV	ks	1,00		
16.	S2/16	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/h	ks	1,00		
17.	S2/17	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/ch	ks	1,00		
18.	S2/18	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/i	ks	1,00		
19.	S2/19	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/j	ks	1,00		
20.	S2/20	parapet a podokenní římsa	FO/13/a	ks	1,00		
21.	S2/21	parapet a podokenní římsa	FO/13/b	ks	1,00		
22.	S2/22	věž schodiště - celý obvod		ks	1,00		
24.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	484,65		
25.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	484,65		
26.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	55,60		
		55,6		55,60			
27.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	148,80		
		(1,6+2*1,6)*2+(1,5+2*2)*2+(1,5+2*2,8)*2+(1,5+2*2,4)*2		47,40			
		(1,2+2*3,6)*3+(1,6+2*3,6)*4+(1,5+2*2,8)*4+(1,5+2*2,4)*2		101,40			
28.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	168,80		
		3,8*2+4*2+5,8*2+5,4*2+39+6+8,8*4+4,6+5,4*4+3,6+5,2*4		168,80			
29.		Fasády - nutovaná plocha		m2	118,40		
		39-5*2		29,00			
		83-3,6-5,2*4		58,60			
		7,5+7,3+7,0+9,0		30,80			
30.		Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů		m2	244,60		
		99-4,0*2-4,6*2-5,6*2		70,60			
		217-6,2-8,4*4-5,4-6,0*4		147,80			
		27-7,5-7,3+30-7,0-9,0		26,20			

31.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	51,10		
		37+8,3+5,8		51,10			
32.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	44,55		
		(9,4+20,3)*1,5		44,55			
33.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	26,00		
		27,6*0,3		8,28			
		27,4*0,2		5,48			
		27,2*0,2		5,44			
		3,4*0,4		1,36			
		((0,5+0,9+1,8+1,8+1,8+0,9)*0,2)*2		3,08			
		(1,9+0,8+1,4+0,5+0,9+1,8+1,8+1,8+0,9)*0,2		2,36			
34.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	484,65		
35.	D.5	Cihelné zázdívký - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu do Mariánského náměstí budou po kontrole znovuuzavřeny (cihelná zázdívká s omítkou), vrchní omítká bude natřena černou barvou a okenní díl bude zevně uzavřen.		ks	3,00		
Ostatní konstrukce a práce							
36.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
37.	J/3.1 - J/3.4	LED info obrazovky v nikách oken, rozměr 1375/2265 mm	stávající žaluzie odstraněny a nahrazeny LED informačními panely	ks	4,00		
38.		Úklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
39.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	618,00		
		203,0+342,0		548,00			
		17,0*0,9+3,0*1,5+13,0*0,9+5*2+2,5*4,2+9*2		70,00			
40.		Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	56 856,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
41.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	618,00		
42.		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m		m	55,60		
43.		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití		m	5 115,20		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
44.		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m		m	55,60		
45.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	618,00		
46.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	56 856,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
47.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	618,00		

Bourací práce							
48.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	484,65		
49.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	9,16		
50.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel - do 30km		t	274,80		
51.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	9,16		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
52.		Ochrana nechráněných prvků fasády - tj. klempířských, zámečnických výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení geotextilií a fólií, zřízení a odstranění		m2	3,60		
		3,6		3,60			
53.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	28,00		
		9+19		28,00			
Konstrukce klempířské - repase							
54.	DS 9	Revize svodů		m	32,00		
		16*2		32,00			
55.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	4,00		
		2*2		4,00			
56.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech (2,1*0,45) *6+1,5*0,45 (2,1*0,45) *7 (2,1*0,5) *9	parapety 1.p - 7 oken parapety 2.p - 7 oken parapety 3.p - 9 oken	6,35 6,62 9,45	22,41		
57.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech (2,7*0,35) *7 (2,7*0,35) *4+2*0,35	nadok. 2.p - 7 oken nadok. 3.p - 5 oken	6,62 4,48	11,10		
Ochrana proti holubům							
58.		hrotový systém V5		m	114,20		
59.		hrotový systém W3		m	78,20		
60.		hrotový systém W9		m	117,50		
Konstrukce zámečnické - nové							
61.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např. SIKO tmel dřevo x plech)	V22 - V28 (bez V24)	ks	7,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
65.	Z2/4	mříž okna	FM/05/III	ks	1,00		
67.	Z2/6	dvířka elektroskříňky		ks	1,00		
68.	Z2/7	železný trn - aretace vrat		ks	1,00		
	Z2/8	mříž okna		ks	1,00		
	Z2/9	mříž okna		ks	1,00		

		Kamenické výrobky - repase					
69.	K2/1	sokl		m2	40,00		
70.	K2/2	nákolník		ks	1,00		
73.	K2/5	podokenní římsa	FO/02/a	ks	1,00		
74.	K2/6	podokenní římsa	FO/02/b	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 03 - POHLED V NADVORI V.					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S3/1 okenní šambrána	ks	1,00		
2.	S3/2 parapet a podokenní římsa	FO/26/I/a	ks	1,00	
3.	S3/3 parapet a podokenní římsa	FO/26/I/b	ks	1,00	
4.	S3/4 parapet a podokenní římsa	FO/26/I/c	ks	1,00	
5.	S3/5 parapet a podokenní římsa	FO/26/I/d	ks	1,00	
6.	S3/6 parapet a podokenní římsa	FO/26/II/a	ks	1,00	
7.	S3/7 parapet a podokenní římsa	FO/26/II/b	ks	1,00	
8.	S3/8 parapet a podokenní římsa	FO/26/II/c	ks	1,00	
9.	S3/9 parapet a podokenní římsa	FO/26/II/d	ks	1,00	
10.	S3/10 parapet a podokenní římsa	FO/26/III/a	ks	1,00	
11.	S3/11 parapet a podokenní římsa	FO/26/III/b	ks	1,00	
12.	S3/12 parapet a podokenní římsa	FO/26/III/c	ks	1,00	
13.	S3/13 parapet a podokenní římsa	FO/26/III/f	ks	1,00	
14.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	148,34		
15.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	148,34		
16.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	12,50		
17.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	78,70		
	(1, 2+2*1, 6) *4	17,60			
	(1, 2+2*2) *4	20,80			
	(1, 2+2*2, 7) *4	26,40			
	1, 3+2*1, 4+1, 5+2*1, 1+1, 3+2*2, 4	13,90			
18.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	73,00		
	3, 4*4+4*4+5, 2*4+4, 4+6+7, 8+4, 4	73,00			
19.	Fasády - hladká plocha	m2	127,00		
	200-3, 4*4-4*4-5, 2*4-4, 4-6-7, 8-4, 4	127,00			
20.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	10,00		
	12, 5*0, 8	10,00			
21.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	11,34		
	12, 6*0, 3	3,78			
	12, 6*0, 3	3,78			
	12, 6*0, 3	3,78			
22.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	148,34		
Ostatní konstrukce a práce					
23.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
24.	Uklid stavby	kpl	1,00		

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
25.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	205,00		
		16,4*12,5		205,00			
26.		platek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	18 860,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
27.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	205,00		
28.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	205,00		
29.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	18 860,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
30.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	205,00		
Bourací práce							
31.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	148,34		
32.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	2,80		
33.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel - do 30 km		t	84,11		
34.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	2,80		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
35.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	12,50		
		12,5		12,5			
Konstrukce klempířské - repase							
36.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	10,53		
		1,8*0,45	parapety 1.p 1 okno	0,81			
		(1,8*0,45) *4	parapety 2.p - 4 okna	3,24			
		(1,8*0,45) *4	parapety 3.p - 4 okna	3,24			
		(1,8*0,45) *4	parapety 4.p - 4 okna	3,24			
Ochrana proti holubům							
37.		hrotový systém W3	fasáda 3, 4		42,00		
38.		hrotový systém W9	fasáda 3, 4		62,70		
Konstrukce zámečnické - nové							
39.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávací deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V4 - V7	ks	4,00		

		Konstrukce zámečnické - repase					
41.	Z3/2	mříž okna	FVS/01/a	ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
43.	K3/1	sokl budovy		m2	5,00		
44.	K3/2	podokenní římsa	FO/28	ks	1,00		
46.	K3/4	podokenní římsa	FO/25/a	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 04 - POHLED V NADVORI V.							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
1.	S4/1	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/e	ks	1,00		
2.	S4/2	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/f	ks	1,00		
3.	S4/3	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/g	ks	1,00		
4.	S4/4	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/h	ks	1,00		
5.	S4/5	podokenní římsa	FO/26/IV/a	ks	1,00		
6.	S4/6	podokenní římsa	FO/26/IV/b	ks	1,00		
7.	S4/7	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/ch	ks	1,00		
8.	S4/8	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/e	ks	1,00		
9.	S4/9	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/f	ks	1,00		
10.	S4/10	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/g	ks	1,00		
11.	S4/11	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/h	ks	1,00		
12.	S4/12	podokenní římsa	FO/26/V/a	ks	1,00		
13.	S4/13	podokenní římsa	FO/26/V/b	ks	1,00		
14.	S4/14	parapet a podokenní římsa	FO/26/II/ch	ks	1,00		
15.	S4/15	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/e	ks	1,00		
16.	S4/16	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/f	ks	1,00		
17.	S4/17	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/g	ks	1,00		
18.	S4/18	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/h	ks	1,00		
19.	S4/19	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/ch	ks	1,00		
20.	S4/20	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/i	ks	1,00		
21.	S4/21	parapet a podokenní římsa	FO/26/III/j	ks	1,00		
22.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	289,57		
23.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	289,57		
24.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	19,00		
		19		19,00			
25.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	142,40		
		(1,2+2*1,6)*7		30,80			
		(1,2+2*2)*5		26,00			
		(1,2+2*4,4)*2		20,00			
		(1,2+2*2,7)*5		33,00			
		(1,2+2*2,9)*2		14,00			
		(1,2+2*1,4)*3		12,00			
		1,6+2*1,1+1,2+2*0,8		6,60			
26.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	139,80		
		3,5*7+4,4*5+8*2+5,4*7+4,6*3+7,6+12,5+1,8+3,8		139,80			
27.		Fasády - hladká plocha		m2	175,70		
		312-3,2*7-4,4*5-8,2*2-5,2*7-4,5-7,8-4,5-12,6-1,4-3,8-4,5		175,70			
28.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	54,80		
		41,2+0,8+1,4+0,8*10+1,7*2		54,80			

29.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa 14,2*1,5 30,8*0,8		m2	45,94		
				21,30 24,64			
30.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy 19*0,3 (12,8+1,4+2,3)*0,2 (12,8+1,4+2,3)*0,25		m2	13,13		
				5,70 3,30 4,13			
31.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	289,57		
Ostatní konstrukce a práce							
32.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neméděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
33.		Úklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
34.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení 307		m2	307,00		
				307,00			
35.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	28 244,00		
36.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	307,00		
37.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	307,00		
38.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	28 244,00		
39.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	307,00		
Bourací práce							
40.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	289,57		
41.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	5,47		
42.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	164,18		
43.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	5,47		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojování							
44.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin 30,7		m	30,70		
				30,7			
Konstrukce klempířské - repase							
45.	DS 6, 7	Revize svodů 16,5*2		m	33,00		
				33,00			

46.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	3,00		
		1,5*2		3,00			
47.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	17,01		
		(1,8*0,45)*7	parapety 2.p - 7 oken	5,67			
		(1,8*0,45)*7	parapety 3.p - 7 oken	5,67			
		(1,8*0,45)*7	parapety 4.p - 7 oken	5,67			
Konstrukce zámečnické - nové							
48.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V8 - V17	ks	10,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
50.	Z4/2	mříž okna		ks	1,00		
53.	Z4/5	mříž okna		ks	1,00		
55.	Z4/7	mříž okna		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
56.	K4/1	sokl budovy		m2	9,50		
57.	K4/2	podokenní římsa	FO/25/b	ks	1,00		
59.	K4/4	podokenní římsa	FO/25/c	ks	1,00		
61.	K4/6	kamenný fragment ve fasádě		ks	1,00		
62.	K4/7	ostění dveří včetně schodu	FO/27/b	ks	1,00		
63.	K4/8	podokenní římsa	FO/25/d	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 05 - POHLED V NADVORI I. A HLAVNI PRUCHOD					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S5/1 římsa	ks	1,00		
2.	S5/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/29 ks	1,00		
3.	S5/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/30 ks	1,00		
5.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	100,95		
6.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	100,95		
7.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	7,00		
	7	7,00			
8.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	43,40		
	(0,7+2*3,4)*2	15,00			
	(0,7+2*2,8)*2	12,60			
	1,7+2*3,4+1,7+2*2,8	15,80			
9.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,50		
	1,5+19+15+17	52,50			
10.	Fasády - bosovaná plocha	m2	6,50		
	6,5	6,50			
11.	Fasády - hladká plocha	m2	67,00		
	114+6,8-1,5-17,6-14,5-3,2-17	67,00			
12.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	15,10		
	4+4,1+7	15,10			
13.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	11,85		
	7,9*1,5	11,85			
14.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	0,50		
	(1,6+0,8)*0,21	0,50			
15.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	100,95		
Ostatní konstrukce a práce					
16.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
17.	Uklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
18.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	137,00		
	137	137,00			
19.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládána lhůta výstavby 3 měsíce	m2	12 604,00		

20.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	137,00		
21.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	137,00		
22.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	12 604,00		
23.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	137,00		
Bourací práce							
24.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	100,95		
25.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	1,91		
26.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel - do 30 km		t	57,24		
27.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	1,91		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
28.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin 7,7		m	7,70		
Konstrukce klempířské - repase							
29.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 5,1*0,45 5,1*0,45	parapety 2.p - 1 trojkno parapety 3.p - 1 trojkno	m2 2,30 2,30	4,59		
30.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 2,3	nadok.3.p	m2 2,30	2,30		
Ochrana proti holubům							
31.		hrotový systém V5	fasáda 5, 6	m	10,00		
32.		hrotový systém W3	fasáda 5, 6	m	18,80		
33.		hrotový systém W9	fasáda 5, 6	m	97,30		
Konstrukce zámečnické - nové							
34.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V40	ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
36.	K5/1	sokl		ks	3,60		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 06 - POHLED V NADVORI I. A HLAVNI PRUCHOD							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
2.	S6/2	podokenní římsa	FO/15/II	ks	1,00		
3.	S6/3	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/11/a	ks	1,00		
4.	S6/4	podokenní a nadokenní římsa	FO/16/II	ks	1,00		
6.	S6/6	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/III/a	ks	1,00		
7.	S6/7	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/III/b	ks	1,00		
8.	S6/8	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/a	ks	1,00		
9.	S6/9	podokenní a nadokenní římsa	FO/18/a	ks	1,00		
10.	S6/10	římsa		ks	1,00		
	S6/12	plochy stěn hlavního průjezdu		ks	1,00		
12.		hlavice sloupů průjezdu		ks	2,00		
13.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	257,76		
14.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	257,76		
15.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	18,20		
		18,2		18,20			
16.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření 1,6+2*3,7+1,6+2*6+1,6+2*1,6+1,6+2*3+1,6+2*2,2+1,6+2*1,2+(1,5+2*2,7)*2		m	58,80		
				58,80			
17.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 7,8+14,5+6,2+6,8+3,2+6*2		m2	55,30		
				55,30			
18.		Fasády - hladká plocha 244-7,8-13-6,2-7,4-5,2-3-6,4*2		m2	188,60		
				188,60			
19.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád 5,8-1,5 24,8 2*2,0		m2	33,10		
				4,30 24,80 4,00			
20.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa (10,8+1,9)*1,5		m2	19,05		
				19,05			
21.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy (2,7+2,7)*0,6 (5+1,9+1,3+0,4)*0,25 (7+9,6)*0,7		m2	17,01		
				3,24 2,15 11,62			
22.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	257,76		
Ostatní konstrukce a práce							
23.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
24.		Úklid stavby		kpl	1,00		

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
25.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	275,00		
		275		275,00			
26.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	25 300,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
27.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	275,00		
28.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	275,00		
29.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	25 300,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
30.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	275,00		
Bourací práce							
31.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	257,76		
32.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	4,87		
33.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	146,15		
34.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	4,87		
Vyklizec a přípravné práce, odstrojení							
35.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	10,80		
		10,8		10,8			
Konstrukce klempířské - repase							
36.	DS 1	Revize svodů		m	16,00		
		16		16,00			
37.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	1,50		
		1,5		1,50			
38.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	8,10		
		(2,1*0,45)*2	parapety 1.p - 2 okna	1,89			
		(2,3*0,45)*4	parapety 2.p - 4 okna	4,14			
		(2,3*0,45)*2	parapety 3.p - 2 okna	2,07			
39.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	5,12		
		(2,4*0,35)*3	nadok. 2.p - 3 okna	2,52			
		1,3*2	nadok. 3.p - 2 okna	2,60			

Konstrukce zámečnické - nové							
40.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V41	ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase				ks	1,00		
46.	K6/1	sokl	STES/01	ks	1,00		
49.	K6/4	sokl		m2	9,00		
50.	K6/5	podokenní římsa	FO/19a	ks	1,00		
51.	K6/6	nákolník		ks	1,00		
52.	K6/7	nákolník		ks	1,00		
53.	K6/8	atika s korunou		ks	1,00		
54.	K6/9	schody portálu VSP/01		ks	1,00		
55.	K6/10	schody portálu VSP/02		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 07 - POHLED V NADVORI II. /HLAVNI NADVORI/					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
2.	S7/2	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/a	ks	1,00
3.	S7/3	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/II/b	ks	1,00
4.	S7/4	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/II/b	ks	1,00
5.	S7/5	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/11/b	ks	1,00
6.	S7/6	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/b	ks	1,00
7.	S7/7	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/c	ks	1,00
8.	S7/8	podokenní a nadokenní římsa	FO/18/b	ks	1,00
9.	S7/9	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/d	ks	1,00
12.	S7/12	římsa		ks	1,00
13.	S7/13	římsa		ks	1,00
14.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	282,34
15.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	282,34
16.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	24,50
		24,5		24,50	
17.		Sanace trhlin ve fasádě helikální výztuží - sešití konstrukcí helikální výztuží Ø 8mm -		m	53,00
18.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	88,90
		(1,6+2*3,6)*2		17,60	
		(1,5+2*2,9)*2		14,60	
		(1,5+2*2,6)*2		13,40	
		(1,5+2*1,4)*2		8,60	
		1,5+2*3,6+1,5+2*2,9+1,5+2*3,1+1,5+2*3,1+1,5+2*0,9		34,70	
19.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou		m2	64,60
		1,8*2+6*2+5*2+4*2+2,2*2+9,4+5+5+1,2+6		64,60	
20.		Fasády - hladká plocha		m2	217,50
		315-10*2-8,5*2-5,8*2-3,6*2-15-9,6-6,2-8,4-2,5-7,0		210,50	
		7		7,00	
21.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	14,20
		2,1*2+5*2		14,20	
22.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	28,20
		(7,7+11,1)*1,5		28,20	
23.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	22,44
		(3+2,7)*0,6		3,42	
		(0,6+1,2+1,3+5,2)*0,25		2,08	
		8,4*0,15		1,26	
		(15,4+7,0)*0,7		15,68	
24.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	282,34

Ostatní konstrukce a práce						
25.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00	
26.		Uklid stavby		kpl	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy						
27.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	358,00	
		358		358,00		
28.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	32 936,00	
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce				
29.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	358,00	
30.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	358,00	
		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	32 936,00	
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce				
31.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	358,00	
Bourací práce						
32.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	282,34	
33.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	5,34	
34.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	160,08	
35.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	5,34	
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení						
36.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	18,10	
		7,6+10,5		18,10		
Konstrukce klempířské - repase						
37.		Revize svodů		m	7,00	
		7*2		7,00		
38.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	3,00	
		1,5*2		3,00		
39.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 %		m2	9,90	
		materiál: měděný plech				
		(2,2*0,45)*6	parapety 2.p - 6 oken	5,94		
		(2,2*0,45)*4	parapety 3.p - 4 okna	3,96		
40.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků		m2	6,37	
		předpoklad náhrad: do 10 %				
		materiál: měděný plech				
		(2,6*0,35)*3	nadok. 2.p - 3 okna	2,73		
		(2,6*0,35)*4	nadok. 3.p - 4 okna	3,64		

41.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech (15,3+7,0)*0,4		m2	8,92		
			římša nad klenáky	8,92			
Ochrana proti holubům							
42.		hrotový systém W3		m	19,00		
43.		hrotový systém W9		m	102,20		
Konstrukce zámečnické - nové							
44.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V1, V3, V43	ks	3,00		
Kamenické výrobky - repase							
51.	K7/1	sokl budovy		m2	9,20		
52.	K7/2	podokenní římsa	FO/15/I/a	ks	1,00		
53.	K7/3	podokenní římsa	FO/15/I/b	ks	1,00		
54.	K7/4	podokenní římsa	FO/19/b	ks	1,00		
55.	K7/5	okenní ostění včetně podokenní římsy	FO/15/III	ks	1,00		
56.	K7/6	podokenní římsa	FO/20/a	ks	1,00		
57.	K7/7	podokenní římsa	FO/20/b	ks	1,00		
60.	K7/10	slepé ostění dřívějších dveří		ks	1,00		
61.	K7/11	ostění sklepních oken		ks	1,00		
62.	K7/12	ostění sklepních oken		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 08 - POHLED V NADVORI II. A PRUCHOD NA ZAHRADU					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S8/1 římsa	ks	1,00		
2.	S8/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/c	ks	1,00	
3.	S8/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/d	ks	1,00	
4.	S8/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/e	ks	1,00	
5.	S8/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/f	ks	1,00	
6.	S8/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/g	ks	1,00	
7.	S8/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/h	ks	1,00	
8.	S8/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/l/c	ks	1,00	
9.	S8/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/e	ks	1,00	
10.	S8/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/f	ks	1,00	
11.	S8/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/g	ks	1,00	
12.	S8/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/h	ks	1,00	
13.	S8/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/ch	ks	1,00	
14.	S8/14 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/i	ks	1,00	
15.	S8/15 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17/j	ks	1,00	
19.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	283,80		
20.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	283,80		
21.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	24,50		
	24,5	24,50			
22.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	149,00		
	(1,6+2*3,5)*7	60,20			
	(1,4+2*2,8)*7	49,00			
	(1,4+2*2,6)*5	33,00			
	(1,4+2*1)*2	6,80			
23.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	105,90		
	6*7+4,5*7+4*5+6,2*2	105,90			
24.	Fasády - hladká plocha	m2	199,10		
	390-15-10,5*7-8,2*7-6*5-7,5*2	199,10			
25.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	45,80		
	20+5*3+1,8*6	45,80			
26.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	36,75		
	24,5*1,5	36,75			
27.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	2,15		
	(0,35+1,0+0,8*2+1,4+1,2+1,4+0,2)*0,3	2,15			
28.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	283,80		
Ostatní konstrukce a práce					
29.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
30.	Úklid stavby	kpl	1,00		

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
31.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	403,50		
		403,5		403,50			
32.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	37 122,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
33.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	403,50		
34.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	403,50		
35.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	37 122,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
36.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	403,50		
Bourací práce							
37.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	244,90		
38.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	4,63		
39.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	138,86		
40.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	4,63		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
41.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	24,20		
		24,2		24,2			
Konstrukce klempířské - repase							
42.	DS 4, 5	Revize svodů		m	32,00		
		16*2		32,00			
43.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	3,00		
		1,5*2		3,00			
44.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	13,86		
		(2,2*0,45)*7	parapety 2.p - 7 oken	6,93			
		(2,2*0,45)*7	parapety 3.p - 7 oken	6,93			
45.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	11,76		
		(2,4*0,35)*7	nadok. 2.p	5,88			
		(2,4*0,35)*7	nadok. 3.p	5,88			
46.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	9,80		
		24,5*0,4	římša nad klenáky	9,80			

Ochrana proti holubům						
47.		hrotový systém W3	fasáda 8, 29	m	24,50	
48.		hrotový systém W9	fasáda 8, 29	m	111,60	
Konstrukce zámečnické - nové						
49.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávací deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V31 - V33	ks	3,00	
Konstrukce zámečnické - repase						
55.	Z8/6	mříž okna	M/01/a	ks	1,00	
Kamenické výrobky - repase						
63.	K8/1	sokl		m2	12,50	
64.	K8/2	podokenní římsa	FO/15/I/c	ks	1,00	
66.	K8/4	podokenní římsa	FO/15/I/d	ks	1,00	
67.	K8/5	podokenní římsa	FO/15/I/e	ks	1,00	
68.	K8/6	podokenní římsa	FO/15/I/f	ks	1,00	
70.	K8/8	podokenní římsa	FO/15/I/g	ks	1,00	
71.	K8/9	nákolník		ks	1,00	
74.	K8/12	koruna střední atiky		ks	1,00	
75.	K8/13	ostění sklepních oken		ks	1,00	
76.	K8/14	ostění sklepních oken		ks	1,00	
77.	K8/15	ostění sklepních oken		ks	1,00	
78.	K8/16	ostění sklepních oken		ks	1,00	
79.	K8/17	ostění sklepních oken		ks	1,00	

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 09 - POHLED V NADVORI II. /HLAVNI NADVORI/					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S9/1 římsa	ks	1,00		
2.	S9/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/i	ks	1,00	
3.	S9/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/j	ks	1,00	
4.	S9/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/k	ks	1,00	
5.	S9/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/l	ks	1,00	
6.	S9/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/m	ks	1,00	
7.	S9/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/I/n	ks	1,00	
8.	S9/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/a	ks	1,00	
9.	S9/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/b	ks	1,00	
10.	S9/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/c	ks	1,00	
11.	S9/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/d	ks	1,00	
12.	S9/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/e	ks	1,00	
13.	S9/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách	FO/21/f	ks	1,00	
14.	S9/14 nadokenní římsa	FO/22/a	ks	1,00	
15.	S9/15 nadokenní římsa	FO/22/b	ks	1,00	
16.	S9/16 nadokenní římsa	FO/22/c	ks	1,00	
17.	S9/17 nadokenní římsa	FO/22/d	ks	1,00	
18.	S9/18 nadokenní římsa	FO/22/e	ks	1,00	
19.	S9/19 nadokenní římsa	FO/22/f	ks	1,00	
20.	S9/20 dvorní tympanon		ks	1,00	
21.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	348,72		
22.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	348,72		
23.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	24,50		
	24,5	24,50			
24.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	180,20		
	(1,9+2*3,3)*6	51,00			
	(2,5+2*4,8)*6	72,60			
	(1,6+2*2,8)*6	43,20			
	(1,5+2*2,6)*2	13,40			
25.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	163,40		
	6,5*6+9*6+4,7*6+3,2*4+3,6*2+10,6*2+0,5*2	163,40			
26.	Fasády - hladká plocha	m2	294,90		
	580-9,1-10*6-15*6-8*6-14*4-5,8*2-4,8-0,8-4,8	294,90			
27.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	3,80		
	0,3*2+0,8*4	3,80			
28.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	41,73		
	(10+10)*0,8	16,00			
	16,5*0,25	4,13			
	27*0,8	21,60			

29.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy 23,5*0,25 (0,3+1,7+1,5+1,7+1,5+1,5)*0,2 (1,6+1,6+1,2+1,7+1,7)*0,1		m2	8,30		
				5,88 1,64 0,78			
30.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	348,72		
Ostatní konstrukce a práce							
31.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
32.		Úklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
33.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení		m2	638,00		
		588+50		638,00			
34.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	58 696,00		
35.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení		m2	638,00		
36.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	638,00		
37.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	58 696,00		
38.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	638,00		
Bourací práce							
39.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	348,72		
40.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	6,59		
41.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	197,72		
42.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	6,59		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
43.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	27,70		
		27,7		27,7			
Konstrukce klempířské - repase							
44.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	18,63		
		(2,3*0,45)*6	parapety 2.p - 6 oken	6,21			
		(2,3*0,45)*6	parapety 3.p - 6 oken	6,21			
		(2,3*0,45)*6	parapety 4.p - 6 oken	6,21			

45.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech (2,6*0,35)*6		m2	16,38		
		(2,6*0,35)*6	nadok. 2.p - 6 oken	5,46			
		(2,6*0,35)*6	nadok. 3.p - 6 oken	5,46			
		(2,6*0,35)*6	nadok. 4.p - 6 oken	5,46			
46.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 18,2*0,4		m2	7,28		
			spodní tympanon	7,28			
Ochrana proti holubům							
47.		hrotový systém V5		m	36,80		
48.		hrotový systém W3		m	9,40		
49.		hrotový systém W9		m	172,60		
Konstrukce zámečnické - nové							
50.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V18 - V21; V29	ks	5,00		
Kamenické výrobky - repase							
59.	K9/1	sokl budovy		m2	6,60		
60.	K9/2	podokenní římsa	FO/15/I/h	ks	1,00		
61.	K9/3	podokenní římsa	FO/15/I/ch	ks	1,00		
62.	K9/4	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
63.	K9/5	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
64.	K9/6	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
65.	K9/7	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
66.	K9/8	ostění sklepních oken		ks	1,00		
67.	K9/9	ostění sklepních oken		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 10 - POHLED V NADVORI II. A PRUCHOD DO LINHARTSKE							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
1.	S10/1	římša		ks	1,00		
2.	S10/2	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/o	ks	1,00		
3.	S10/3	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/p	ks	1,00		
4.	S10/4	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/r	ks	1,00		
5.	S10/5	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/s	ks	1,00		
6.	S10/6	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/t	ks	1,00		
7.	S10/7	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/u	ks	1,00		
8.	S10/8	okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/16/v	ks	1,00		
9.	S10/9	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/j	ks	1,00		
10.	S10/10	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/k	ks	1,00		
11.	S10/11	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/l	ks	1,00		
12.	S10/12	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/m	ks	1,00		
13.	S10/13	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/n	ks	1,00		
14.	S10/14	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/o	ks	1,00		
15.	S10/15	parapet a podokenní a nadokenní římša	FO/17/p	ks	1,00		
19.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	272,52		
20.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	272,52		
21.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	24,50		
		24,5		24,50			
22.		Sanace trhlin ve fasádě helikální výztuží - sešití konstrukcí helikální výztuží Ø 2x10mm -		m	120,00		
23.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	129,10		
		(1,5+2*3,5)*7		59,50			
		(1,5+2*2,7)*7		48,30			
		2,5+2*4		10,50			
		10,8		10,80			
24.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	147,00		
		1,5*3+6,2*7+4,8*7+13,5*4+11,5		147,00			
25.		Fasády - hladká plocha		m2	209,10		
		401-12,5-10*6-7,8*6-13,5*4-11,5-0,9-2,5-2,5-1-0,2		209,10			
26.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	22,80		
		4*3+1,8*6		22,80			
27.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římša		m2	36,75		
		24,5*1,5		36,75			
28.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	3,87		
		(1,9+0,8*4+1,9+0,5)*0,24		1,80			
		(1,4+3+3+1,6)*0,1		0,90			
		(1,4+0,9*4+1,5)*0,18		1,17			
29.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	272,52		

Ostatní konstrukce a práce						
30.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00	
31.		Uklid stavby		kpl	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy						
32.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	401,00	
		401		401,00		
33.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládána lhůta výstavby 3 měsíce		m2	36 892,00	
34.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	401,00	
35.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	401,00	
36.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládána lhůta výstavby 3 měsíce		m2	36 892,00	
37.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	401,00	
Bourací práce						
38.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	231,90	
39.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	4,38	
40.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	131,49	
41.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	4,38	
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení						
42.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	23,70	
		23,7		23,7		
Konstrukce klempířské - repase						
43.	DS 2, 3	Revize svodů		m	33,00	
		16,5*2		33,00		
44.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	3,00	
		1,5*2		3,00		
45.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	16,38	
		(2,6*0,45) *7	parapety 2.p - 7 oken	8,19		
		(2,6*0,45) *7	parapety 3.p - 7 oken	8,19		
46.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	12,74	
		(2,6*0,35) *7	nadok. 2.p - 7 oken	6,37		
		(2,6*0,35) *7	nadok. 3.p - 7 oken	6,37		

47.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 24,5*0,4		m2	9,80		
			římsa nad klenáky	9,80			
Konstrukce klempířské - nové							
48.		Nové svody, materiál měděný plech prům. 150mm		ks	1,00		
49.		Kotlíkový lem		ks	1,00		
50.		Kotlík		ks	1,00		
51.	D.1	Úprava navýšením stávajícího žlabu u svodu DS10 Cu plechem v místě přelivu vody při silném dešti		ks	1,00		
Ochrana proti holubům							
52.		hrotový systém W3		m	24,20		
53.		hrotový systém W9		m	111,50		
Konstrukce zámečnické - nové							
54.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávací deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V44 - V46	ks	3,00		
Kamenické výrobky - repase							
62.	K10/1	nákolník		ks	1,00		
65.	K10/4	nákolník		ks	1,00		
66.	K10/5	schody		ks	1,00		
67.	K10/6	sokl včetně ostění sklepních oken		m2	6,00		
68.	K10/7	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
69.	K10/8	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
70.	K10/9	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
71.	K10/10	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
72.	K10/11	klenák ve štukové římse		ks	1,00		
73.	K10/12	ostění sklepních oken		ks	1,00		
74.	K10/13	ostění sklepních oken		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 11 - POHLEDY V NADVORI III. /ZAHRADA CAFE/					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S11/1 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/g	ks	1,00	
2.	S11/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/h	ks	1,00	
3.	S11/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/ch	ks	1,00	
4.	S11/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/i	ks	1,00	
5.	S11/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/a	ks	1,00	
6.	S11/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/b	ks	1,00	
7.	S11/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/c	ks	1,00	
8.	S11/8 podokenní římsa slepého okna	FO/24/a	ks	1,00	
9.	S11/9 štukové římsy levého rizalitu		ks	1,00	
10.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	297,65	
11.	Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	297,65	
12.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	18,50	
	18,5		18,50		
13.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	81,60	
	(1,6+2*3,6)*3		26,40		
	(1,6+2*2,7)*4		28,00		
	1,2+2*1,4		4,00		
	(1,5+2*2,4)*2		12,60		
	1,6+2*4,5		10,60		
14.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	56,20	
	6*3+4,3*4+6+3,8*2+7,4		56,20		
15.	Fasády - nutovaná plocha		m2	53,30	
	75,5-7,0-5,4*2-10,5		47,20		
	2,8+3,3		6,10		
16.	Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů		m2	207,50	
	2,1+22,4+240+4-11*3-7*4		207,50		
17.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	0,80	
	0,8		0,80		
18.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	25,34	
	4,2*0,5		2,10		
	4,0*0,2		0,80		
	4,0*0,3		1,20		
	9*1,8		16,20		
	7,2*0,7		5,04		
19.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	10,71	
	11*0,8		5,11		
	(0,7+1,8+1,5+8,5)*0,2		2,00		
	(0,7+1,4+1,2+3+2,8)*0,3		1,82		
	(0,8+1,9+1,7+3,7+3)*0,2		1,78		
20.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	297,65	

Ostatní konstrukce a práce							
21.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
22.		Uklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
23.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	393,00		
		393		393,00			
24.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	36 156,00		
25.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	393,00		
26.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	393,00		
27.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	36 156,00		
28.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	393,00		
Bourací práce							
29.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	261,60		
30.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	4,94		
31.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	148,33		
32.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	4,94		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	18,40		
		18,4		18,4			
Konstrukce klempířské - repase							
32.	DS 10, 11, 12	Revize svodů		m	31,00		
		7,5*2+16		31,00			
33.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů		m	1,50		
		1,5		1,50			
34.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	6,89		
		(2,1*0,45)*4	parapety 2.p - 4 okna	3,78			
		(2,3*0,45)*3	parapety 3.p - 3 okna	3,11			
35.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	6,37		
		(2,6*0,35)*4		3,64			
		(2,6*0,35)*3		2,73			

36.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 4,5 19*0,4		m2	12,10		
			bok rizalitu římsa nad klenáky	4,50 7,60			
Ochrana proti holubům							
37.		hrotový systém V5	fasáda 11, 12	m	24,90		
38.		hrotový systém W3	fasáda 11, 12	m	30,20		
39.		hrotový systém W9	fasáda 11, 12	m	131,40		
Konstrukce zámečnické - nové							
40.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např. SIKO tmel dřevo x plech)	V 30	ks	1,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
42.	Z11/2	mříž okna		ks	1,00		
43.	Z11/3	mříž okna		ks	1,00		
44.	Z11/4	mříž okna		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
45.	K11/1	sokl budovy		ks	1,00		
47.	K11/3	podokenní římsa	FO/02/c	ks	1,00		
48.	K11/4	podokenní římsa	FO/02/d	ks	1,00		
49.	K11/5	podokenní římsa	FO/02/e	ks	1,00		
50.	K11/6	koruna atiky		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 12 - POHLEDY V NADVORI III. /ZAHRADE CAFE/							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
1.	S12/1	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/j	ks	1,00		
2.	S12/2	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/k	ks	1,00		
3.	S12/3	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/l	ks	1,00		
4.	S12/4	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/I/m	ks	1,00		
5.	S12/5	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/d	ks	1,00		
6.	S12/6	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/e	ks	1,00		
7.	S12/7	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/f	ks	1,00		
8.	S12/8	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/g	ks	1,00		
9.	S12/9	podokenní římsa slepého okna	FO/24/b	ks	1,00		
10.	S12/10	podokenní římsa slepého okna	FO/24/c	ks	1,00		
11.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	256,36		
12.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	256,36		
13.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	12,00		
		12		12,00			
14.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	84,80		
		(1,6+2*3,2)*4		32,00			
		(1,6+2*2,6)*4		27,20			
		(1,6+2*2,4)*4		25,60			
15.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	48,40		
		4,6*4+3,9*4+3,6*4		48,40			
16.		Fasády - nutovaná plocha		m2	29,20		
		50-5,2*4		29,20			
17.		Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů		m2	144,20		
		144+53-7,6*4-5,6*4		144,20			
18.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	44,30		
		4,2+28,5+0,7*4+1,1*8		44,30			
19.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	31,80		
		14,5*0,9		13,05			
		12,5*1,5		18,75			
20.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	6,86		
		(14,2+10)*0,2		4,84			
		(1,4+0,4+1,2+0,4+0,2)*0,2		0,72			
		(1,4+0,3+1+0,2)*0,2		0,58			
		(1,4+0,4+1,2+0,4+0,2)*0,2		0,72			
21.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	256,36		
22.	D.5	Cihelné zazdívký - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu do Mariánského náměstí budou po kontrole znovuzavřeny (cihelná zazdívká s omítkou), vrchní omítka bude natřena černou barvou a okenní díl bude zevně uzavřen.		ks	4,00		

Ostatní konstrukce a práce							
23.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
24.		Uklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
25.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	271,00		
		271		271,00			
26.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládána lhůta výstavby 3 měsíce		m2	24 932,00		
27.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	271,00		
28.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	271,00		
29.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládána lhůta výstavby 3 měsíce		m2	24 932,00		
30.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	271,00		
Bourací práce							
31.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	217,70		
32.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	4,11		
33.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	123,44		
34.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	4,11		
Konstrukce klempířské - repase							
35.		Revize svodů		m	6,00		
		6		6,00			
36.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	8,28		
		(2,3*0,45)*4	parapety 2.p - 4 okna	4,14			
		(2,3*0,45)*4	parapety 3.p - 4 okna	4,14			
37.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	7,28		
		(2,6*0,35)*4	nadok. 2.p - 4 okna	3,64			
		(2,6*0,35)*4	nadok. 3.p - 4 okna	3,64			
38.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	5,00		
		12,5*0,4	římsa nad klenáky	5,00			

Kamenické výrobky - repase							
43.	K12/1	sokl budovy		ks	1,00		
44.	K12/2	podokenní římsa	FO/02/f	ks	1,00		
45.	K12/3	podokenní římsa	FO/02/g	ks	1,00		
46.	K12/4	podokenní římsa	FO/02/h	ks	1,00		
47.	K12/5	podokenní římsa	FO/02/ch	ks	1,00		
48.	K12/6	nákolník		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 13 - POHLEDY V NADVORI IV.					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
4.	S13/4	dvevní šambrána	ks	1,00	
5.	S13/5	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/k	ks	1,00
6.	S13/6	parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/06/III/I	ks	1,00
7.	S13/7	dvevní šambrána	ks	1,00	
8.	S13/8	šambrána slepého okna	ks	1,00	
9.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	97,10	
10.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	97,10	
11.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	9,80	
		9,8	9,80		
12.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	55,80	
		(1,6+2*3,6)*2	17,60		
		2,2+2*3,3	8,80		
		(1,4+2*2,7)*2	13,60		
		1,2+2*2,7	6,60		
		1,2+2*4	9,20		
13.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,60	
		5,8*2+6,7+3,6*2+3+4,6+10,5	43,60		
14.		Fasády - hladká plocha	m2	97,10	
		172-8,4*2-9-5,6*2-4,8-6,5-14,6-12	97,10		
15.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	97,10	
16.	D.5	Cihelné zadržky - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu do Mariánského náměstí budou po kontrole znovuuzavřeny (cihelná zadržka s omítkou), vrchní omítka bude natřena černou barvou a okenní díl bude zevně uzavřen.	ks	2,00	
Ostatní konstrukce a práce / Jiné					
17.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neméděné prvky nahradit mēdēnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00	
18.	J/2	Dřevěná římsa, délka 8700 mm	m2	11,31	
		8,7*1,3	11,31		
19.	J/7	Dřevěné bednění vstupu z pavlače, rozměr cca 2700/3490 mm	m2	9,42	
		2,7*3,49	9,42		
20.		Úklid stavby	kpl	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
21.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	174,00	
		174	174,00		

22.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	16 008,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce				
23.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	174,00		
24.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	174,00		
25.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	16 008,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce				
26.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	174,00		
Bourací práce						
27.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	97,10		
28.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	1,84		
29.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	55,06		
30.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,84		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení						
31.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin	m	9,80		
32.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech (2,4*0,45)*3	m2	3,24		
		parapety 3.p - 2 okna	3,24			
33.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech (2,6*0,35)*3	m2	2,73		
		nadok.3.p	2,73			
Ochrana proti holubům						
34.		hrotový systém W3		8,70		
35.		hrotový systém W9		23,90		
Kamenické výrobky - repase						
38.	K13/1	sokl budovy	ks	1,00		
39.	K13/2	nákolník	ks	1,00		
40.	K13/3	nákolník	ks	1,00		
41.	K13/4	konzola balkónu	ks	1,00		
42.	K13/5	konzola balkónu	ks	1,00		
43.	K13/6	konzola balkónu	ks	1,00		
44.	K13/7	konzola balkónu	ks	1,00		
45.	K13/8	konzola balkónu	ks	1,00		
46.	K13/9	konzola balkónu	ks	1,00		
47.	K13/10	konzola balkónu	ks	1,00		
48.	K13/11	konzola balkónu	ks	1,00		

49.	D.2	Nová pochozí vrstva pavlačí - stávající stěrka bude kompletně odstraněna, povrch kamenných dílců pavlačí bude očištěn, zkontrolován, spáry utěsněny /viz část "statika"/. Poté budou osazeny měděné plechy a okování okrajů pavlačí a provedena nová stěrka (např. typu SIKO). Barva stěrky bude písková dle vzorkování za účasti zástupců GP, NPÚ a OPP MHMP.		ks	2,00		
-----	-----	--	--	----	------	--	--

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 14 - POHLEDY V NADVORI IV. A PRUCHOD NA HL.NADVORI					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S14/1 Šambrána slepého okna	ks	1,00		
2.	S14/2 Šambrána slepého okna	ks	1,00		
3.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	176,04		
4.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	176,04		
5.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	6,40		
	6,4	6,40			
6.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	6,90		
	0,8+2*1,2+1,5+2*1,1	6,90			
7.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,50		
	1,0+2,5+5,0+2,0+6+2	18,50			
8.	Fasády - hladká plocha	m2	120,00		
	120	120,00			
9.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	48,36		
	6,06+30+10+0,7+0,8*2	48,36			
10.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	6,00		
	4*1,5	6,00			
11.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	1,68		
	3*(2,8*0,2)	1,68			
12.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	176,04		
Ostatní konstrukce a práce					
13.	J/2 Dřevěná římsa, délka 1650 mm	m2	2,15		
	1,65*1,3	2,15			
14.	Úklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
15.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	106,00		
	106	106,00			
16.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	9 752,00		
	předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce				
17.	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	106,00		
18.	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	106,00		

19.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	9 752,00		
20.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	106,00		
Bourací práce							
21.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	168,36		
22.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	3,18		
23.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	95,46		
24.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	3,18		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
25.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	14,20		
Konstrukce klempířské - repase							
26.	DS 8	Revize svodů 16		m	16,00		
				16,00			
27.		Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů 1,5		m	1,50		
				1,50			
Konstrukce klempířské - nové							
28.		nové svody, materiál měděný plech prům. 150mm		ks	1,00		
29.		kotlíkový lem		ks	1,00		
30.		kotlík		ks	1,00		
31.	D.1	Úprava navýšením stávajícího žlabu u svodu DS17 Cu plechem v místě přelivu vody při silném dešti		ks	1,00		
Ochrana proti holubům							
32.		hrotový systém W3	fasáda 14, 15, 16		22,50		
33.		hrotový systém W9	fasáda 14, 15, 16		55,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
35.	Z14/2	mříž okna nadsvětlíku	M 01 b	ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
39.	K14/1	nákolník		ks	1,00		
42.	K14/4	okenní ostění včetně podokenní římsy		ks	1,00		
45.	K14/7	sokl budovy		ks	1,00		
47.	K14/9	konzola balkónu		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 15 - POHLEDY V NADVORI IV. A PRUCHOD NA HL.NADVORI					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	77,03		
2.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	77,03		
3.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	11,50		
	11,5	11,50			
4.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	11,20		
	1+2*2+1+2*1, 1+1+2*1	11,20			
5.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	33,00		
	4,5+0,8+4,1+1+22,6	33,00			
6.	Fasády - hladká plocha	m2	60,30		
	100-6,3-5,3-2,2-3,3-22,6	60,30			
7.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	8,00		
	8	8,00			
8.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	5,10		
	3,4*1,5	5,10			
9.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	3,63		
	5,6*0,38	2,13			
	3*(2,5*0,2)	1,50			
10.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	77,03		
Ostatní konstrukce a práce					
11.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
12.	Uklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
13.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	42,00		
	42	42,00			
14.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	3 864,00		
15.	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	42,00		
16.	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	42,00		
17.	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	3 864,00		
18.	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	42,00		

Bourací práce							
19.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	68,30		
20.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	1,29		
21.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	25,82		
22.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	1,29		
Vyklízeční a přípravné práce, odstrojení							
23.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	2,30		
		2,3		2,30			
Konstrukce klempířské - repase							
24.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech		m2	0,41		
		0,9*0,45	okno	0,41			
Konstrukce zámečnické - repase							
25.	Z15/1	mříž okna	M 01 d	ks	1,00		
26.	Z15/2	mříž okna nadsvětlíku		ks	1,00		
28.	Z15/4	aretační závlač vrat		ks	1,00		
29.	Z15/5	aretační závlač vrat		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
30.	K15/1	schody		ks	1,00		
31.	K15/2	sokl budovy		ks	1,00		
33.	K15/4	ostění okna		ks	1,00		
34.	K15/5	ostění dveří s nadsvětlíkem		ks	1,00		
35.	K15/6	ostění dveří s nadsvětlíkem		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 16 - POHLEDY V NADVORI IV. A PRUCHOD NA HL.NADVORI					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S16/1 Šambrána slepého okna	ks	1,00		
2.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	39,55		
3.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	39,55		
4.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	3,00		
	3		3,00		
5.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	3,90		
	1,7+2*1,1		3,90		
6.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,00		
	7		7,00		
7.	Fasády - hladká plocha	m2	32,00		
	32		32,00		
8.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	2,00		
	2		2,00		
9.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	4,20		
	2,8*1,5		4,20		
10.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	1,35		
	2,7*0,5		1,35		
11.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	39,55		
Ostatní konstrukce a práce					
12.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
13.	Úklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
14.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	37,00		
	37		37,00		
15.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	3 404,00		
16.	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	37,00		
17.	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	37,00		
18.	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	3 404,00		
19.	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	37,00		

Bourací práce							
20.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	34,00		
21.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	0,64		
22.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	12,85		
23.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)		t	0,64		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
24.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	2,80		
		2,8		2,80			
Konstrukce zámečnické - repase							
25.	Z16/1	mříž okna nadsvětlíku	M/01/f	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 17 - POHLEDY V NADVORI I. A PRUCHOD NA HL.NADVORI					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
2.	S17/2 římsa	ks	1,00		
3.	S17/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/16/IIIc	ks	1,00	
4.	S17/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17g	ks	1,00	
5.	S17/5 šambrána dveří a okna	ks	1,00		
6.	S17/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa	FO/17r	ks	1,00	
7.	S17/7 šambrána okna vikýře vč. boků	ks	1,00		
8.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	175,68		
9.	Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	175,68		
10.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenařského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	15,00		
	15	15,00			
11.	Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření	m	44,80		
	(1,6+2*3,7)*2+1,6+2*1	21,60			
	(1,6+2*2,7)*2	14,00			
	1,2+2*1,8+1,4+2*1,5	9,20			
12.	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,30		
	2+6*3+4+3,8+4,5+2,2+2+0,8	37,30			
13.	Fasády - hladká plocha	m2	150,00		
	154-11*3-9,2-4,8-5,8-30+56-3,8-2,1+3-0,8-2,5	121,00			
	29	29,00			
14.	Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	5,00		
	2+3	5,00			
15.	Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	16,80		
	11,2*1,5	16,80			
16.	Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	3,88		
	(2,4*0,6)*2	2,88			
	2,5*0,4	1,00			
17.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	175,68		
Ostatní konstrukce a práce					
18.	Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neméděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy	kpl	1,00		
19.	Úklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
20.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	198,00		
	153+45	198,00			

21.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	18 216,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
22.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	198,00		
23.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	198,00		
24.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	18 216,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					
25.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	198,00		
Bourací práce							
26.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	155,00		
27.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	2,93		
28.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	58,59		
29.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	2,93		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
30.		Ochrana nechráněných prvků fasády - tj. klempířských, zámečnických výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení geotextilií a fólií. zřízení a odstranění		m2	14,20		
		7,2+3,5*2		14,20			
31.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin		m	11,50		
		11,5		11,5			
Konstrukce klempířské - repase							
32.		Revize - stávající oplechování okenních parapetů - předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	5,40		
		2,1*0,45	parapety 1.p - 1 okno	0,95			
		2,1*0,45+1,5*0,45	parapety 2.p - 2 okna	1,62			
		(2,3*0,45)*2+1,7*0,45	parapety 3.p - 3 okna	2,84			
33.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	3,64		
		2,6*0,35	nadok. 2.p	0,91			
		(2,6*0,35)*3	nadok. 3.p	2,73			
34.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	6,00		
		(6*0,4)*2	oplech.boční zdi	4,80			
		3*0,4	římša na klenáky	1,20			
Konstrukce klempířské - nové							
35.	J/5	Olověné vyložení nádrže u sochy Tritona tl.1 mm		ks	1,00		

Ochrana proti holubům							
36.		hrotový systém W3	fasáda 17, 18	m	23,00		
37.		hrotový systém W9	fasáda 17, 18	m	103,40		
Konstrukce zámečnické - nové							
38.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávací deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V2	ks	1,00		
Konstrukce zámečnické - repase							
39.	Z17/1	mříž okna		ks	1,00		
40.	Z17/2	mříž okna		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
43.	K17/2	sokl budovy		ks	1,00		
44.	K17/3	podokenní římsa	FO/15/I/I	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 18 - POHLEDY V NADVORI I. A PRUCHOD NA HL.NADVORI							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
1.	S18/1	podokenní a nadokenní římsa	FO/16IIc	ks	1,00		
2.	S18/2	podokenní a nadokenní římsa	FO/18d	ks	1,00		
3.	S18/3	podokenní a nadokenní římsa	FO/18c	ks	1,00		
4.	S18/4	šambrána okna vikýře vč. boků		ks	1,00		
5.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	104,88		
6.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	104,88		
7.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž		m	9,50		
		9,5		9,50			
8.		Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem odolným proti UV záření		m	39,10		
		(1,6+2*6)*2		27,20			
		1,6+2*3,2+1,5+2*1,2		11,90			
9.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	28,30		
		8,6*2+4,9+1,6+4,6		28,30			
10.		Fasády - hladká plocha		m2	73,00		
		154-16,5*2-8-3,2-5,8-31		73,00			
11.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	11,20		
		2,3*2+3+2*1,8		11,20			
12.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	16,80		
		11,2*1,5		16,80			
13.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	3,88		
		(2,4*0,6)*2		2,88			
		2,5*0,4		1,00			
14.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	104,88		
		Ostatní konstrukce a práce					
15.		Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně nové revize hromosvodné sítě budovy		kpl	1,00		
16.		Úklid stavby		kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy							
17.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	112,00		
		112		112,00			
18.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	10 304,00		
		předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce					

19.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlažek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení		m2	112,00		
20.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	112,00		
21.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce		m2	10 304,00		
22.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken		m2	112,00		
Bourací práce							
23.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	84,20		
24.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	1,59		
25.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	47,74		
26.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	1,59		
Bourací práce							
27.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	104,88		
28.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot		t	1,98		
29.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	59,47		
30.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	1,98		
Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení							
31.		Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin 11,4		m	11,40		
Konstrukce klempířské - repase							
32.		Revize - stávající oplechování parapetů a pod a nadokenních říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 2,1*0,45 2,3*0,45 (2,3*0,45)*2	parapety 1.p - 1 okno parapety 2.p - 1 okno parapety 3.p - 2 okna	0,945 1,035 2,07	4,05		
33.		Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech 2,6*0,35 (2,6*0,35)*2	nadok.2.p nadok.3.p	0,91 1,82	2,73		
Konstrukce zámečnické - nové							
34.	D.3	Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)	V42	ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
36.	K18/1	sokl budovy		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 19 - POHLED V NADVORI I. A HLAVNI PRUCHOD					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S19/2	plochy stěn hlavního průjezdu	ks	1,0	
2.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	107,50	
3.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	107,50	
4.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m	17,60	
		17,6	17,60		
5.		Fasády - hladká plocha	m2	107,50	
		107,5	107,50		
6.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	107,50	
Ostatní konstrukce a práce					
7.		Úklid stavby	kpl	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
8.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	92,62	
		8,15*4,8+6,5*6+2,9*5	92,62		
9.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	8 521,04	
10.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	92,62	
11.		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	92,62	
12.		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce	m2	8 521,04	
13.		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	92,62	
Bourací práce					
14.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	107,50	
15.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,03	
16.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	60,95	
17.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,03	
Konstrukce zámečnické - nové					
18.	Z19/2; D.6	Treláž v nádvoří I. - nerezové kotvy budou osazeny do obnovené zdi na hmoždinky a vruty. Lanka treláže budou nerezové prům. 3 až 5 mm, budou vypnuta diagonálně a poslouží jako opora popínavých rostlin. Rozměr 16900/1610 mm.	V42 ks	1,00	

		Konstrukce zámečnické - repase					
19.	Z19/1	dvířka elektroskříňky		ks	1		
		Kamenické výrobky - repase					
20.	K19/1	sokl budovy		ks	1,0		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASÁDA 20 - POHLEDY NA PRAVOU ATIKU					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S20/1	štuková římsa pravého rizalitu	ks	1,00	
2.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	71,32	
3.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	71,32	
4.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	55,00	
		4+51	55,00		
5.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	10,40	
		8*1,3	10,40		
6.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	5,92	
		7,4*0,8	5,92		
7.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	71,32	
Ostatní konstrukce a práce					
8.		Úklid stavby	kpl	1,00	
Bourací práce					
9.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	71,32	
10.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,35	
11.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	40,44	
12.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,35	
Konstrukce klempířské - repase					
13.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech	m2	3,40	
		3,4			
Ochrana proti holubům					
14.		hrotový systém V5	fasáda 20, 21	m	10,60
15.		hrotový systém W3	fasáda 20, 21	m	13,50
16.		hrotový systém W9	fasáda 20, 21	m	13,50
Konstrukce zámečnické - repase					
17.	Z20/1	mřížka odvodnění atiky	ks	1,00	
18.	Z20/2	dvířka ovládání veřejného osvětlení	ks	1,00	
Kamenické výrobky - repase					
19.	K20/1	atika s balustrádou a korunou	ks	1,00	

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 21 - POHLEDY NA PRAVOU ATIKU					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S21/1	štuková římsa pravého rizalitu	ks	1,00	
2.		Omytí regulovanou teplotou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	13,18	
3.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	13,18	
4.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	4,30	
		1, 9+2, 4	4,30		
5.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	7,20	
		4, 8*1, 5	7,20		
6.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	1,68	
		2, 8*0, 6	1,68		
7.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev	m2	13,18	
Ostatní konstrukce a práce					
8.		Úklid stavby	kpl	1,00	
Bourací práce					
9.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	13,18	
10.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,25	
11.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	7,47	
12.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,25	
Konstrukce klempířské - repase					
13.		Revize - stávající oplechování hlavních říms předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech	m2	2,50	
		2, 5	2,50		
Konstrukce zámečnické - repase					
14.	Z21/1	mřížka odvodnění atiky	ks	1,00	
Kamenické výrobky - repase					
15.	K21/1	atika s balustrádou a korunou	ks	1,00	

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASÁDA 221 - POHLEDY NA LEVOU A STREDNI ATIKU						
Úprava povrchů vnější						
Štukové prvky						
1.	S22/1	štuková římsa středního rizalitu	ks	1,00		
2.	S22/2	atika středního rizalitu	ks	1,00		
3.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	26,51		
4.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	26,51		
5.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	16,10		
		10,5+2+3,6	16,10			
6.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	8,25		
		5,5*1,5	8,25			
7.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	2,16		
		3,6*0,6	2,16			
8.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	26,51		
Ostatní konstrukce a práce						
9.		Úklid stavby	kpl	1,00		
Bourací práce						
10.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	16,10		
11.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,30		
12.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	9,13		
13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,30		
Konstrukce klempířské - repase						
14.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech	m2	2,60		
		2,6	2,60			
Ochrana proti holubům						
15.		hrotový systém V5	m	14,80		
16.		hrotový systém W3	m	22,90		
17.		hrotový systém W9	m	22,90		
Kamenické výrobky - repase						
18.	K22/1	atika s korunou	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 23 - POHLEDY NA LEVOU A STREDNI ATIKU						
Úprava povrchů vnější						
Štukové prvky						
1.	S23/1	štuková římsa středního rizalitu	ks	1,00		
2.	S23/2	atika středního rizalitu	ks	1,00		
3.		Omytí regulovanou teplotou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	29,21		
4.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	29,21		
5.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	18,80		
		12,6+2+4,2	18,80			
6.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	8,25		
		5,5*1,5	8,25			
7.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	2,16		
		3,6*0,6	2,16			
8.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	29,21		
Ostatní konstrukce a práce						
9.		Úklid stavby	kpl	1,00		
Bourací práce						
10.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	29,21		
11.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,55		
12.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	16,56		
13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,55		
Konstrukce klempířské - repase						
14.		Revize - stávající oplechování říms	m2	2,60		
		předpoklad náhrad: do 10 %				
		materiál: měděný plech				
		2,6	2,60			
Kamenické výrobky - repase						
15.	K23/1	atika s korunou	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis			MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 24 - POHLEDY NA LEVOU A STREDNI ATIKU							
Úprava povrchů vnější							
Štukové prvky							
1.	S24/1	štuková římsa levého rizalitu		ks	1,00		
2.	S24/2	atika levého rizalitu		ks	1,00		
3.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	26,74		
4.		Ruční dočištění ploch štukových prvků		m2	26,74		
5.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád		m2	16,60		
		11+2,8+2,8		16,60			
6.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa		m2	8,10		
		5,4*1,5		8,10			
7.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy		m2	2,04		
		3,4*0,6		2,04			
8.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	26,74		
Ostatní konstrukce a práce							
9.		Úklid stavby		kpl	1,00		
Bourací práce							
10.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy		m2	26,74		
11.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	0,51		
12.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	15,16		
13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	0,51		
Konstrukce klempířské - repase							
14.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do10 % materiál: měděný plech		m2	2,80		
		2,8		2,80			
Konstrukce zámečnické - repase							
15.	Z24/1	mřížka odvodnění atiky		ks	1,00		
Kamenické výrobky - repase							
16.	K24/1	atika s korunou		ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 25 - POHLEDY NA LEVOU A STREDNI ATIKU						
Úprava povrchů vnější						
Štukové prvky						
1.	S25/1	štuková římsa levého rizalitu	ks	1,00		
2.	S25/2	atika levého rizalitu	ks	1,00		
3.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	26,54		
4.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	26,54		
5.		Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád	m2	16,40		
		11, 8+2, 3+2, 3	16,40			
6.		Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa	m2	8,10		
		5, 4*1, 5	8,10			
7.		Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy	m2	2,04		
		3, 4*0, 6	2,04			
8.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	26,54		
Ostatní konstrukce a práce						
9.		Úklid stavby	kpl	1,00		
Bourací práce						
10.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	16,40		
11.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,31		
12.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	9,30		
13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,31		
Konstrukce klempířské - repase						
14.		Revize - stávající oplechování říms předpoklad náhrad: do 10 % materiál: měděný plech	m2	2,40		
		2, 4	2,40			
Kamenické výrobky - repase						
15.	K25/1	atika s korunou	ks	1,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 26 - POHLED V NADVORI III. /ZAHRADA CAFE/					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	44,00		
2.	Ruční dočištění ploch štukových stěn	m2	44,00		
3.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m2	11,00		
	11		11,00		
4.	Fasády - hladká plocha	m2	44,00		
	44		44,00		
5.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	44,00		
Ostatní konstrukce a práce					
6.	Úklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
7.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š	m2	29,50		
	29,5		29,50		
8.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	1 799,50		
	předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce				
9.	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	29,50		
10.	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	29,50		
11.	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	1 799,50		
	předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce				
12.	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	29,50		
Bourací práce					
13.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	44,00		
14.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,83		
15.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	24,95		
16.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,83		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASÁDA 27 - POHLED V NADVORI III. /ZAHRADA CAFE/					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	83,50		
2.	Ruční dočištění ploch štukových stěn	m2	83,50		
3.	Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m2	20,00		
	20		20,00		
4.	Fasády - hladká plocha	m2	83,50		
	83,5		83,50		
	20		20,00		
5.	Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	83,50		
Ostatní konstrukce a práce					
6.	Úklid stavby	kpl	1,00		
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
7.	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	51,00		
	51				
8.	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	3 111,00		
	předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce				
9.	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vvkázána pohledová plocha lešení	m2	51,00		
10.	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	51,00		
11.	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	3 111,00		
	předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce				
12.	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	51,00		
Bourací práce					
13.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	83,50		
14.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	1,58		
15.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	47,34		
16.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,58		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 28 - POHLED V NADVORI I. A HLAVNI PRUCHOD					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
1.	S28/1	plochy stěn hlavního průjezdu	ks	1,00	
2.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím (0,4+1,3+1,2+1,5+4,5+2,5+1,2+12,5+1,2+1,3+0,4) * 4 75	m2	187,00	
		stěny	112,0		
		strop	75,0		
3.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	187,00	
Ostatní konstrukce a práce / Jiné					
4.		Úklid stavby	kpl	1,00	
5.	J/1	malovaný nápis, kód prvku UVOs/01	ks	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
6.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení (12,2*2) * 3	m2	73,20	
			73,2		
7.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc	m2	2 269,20	
8.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	73,20	
Bourací práce					
9.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	187,00	
10.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	3,53	
11.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	106,03	
12.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,53	

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA 30, 31, 32, 33, 34 - POHLEDY V PROSTORU BOCNIHO SCHODISTE					
Úprava povrchů vnější					
Štukové prvky					
	S34/1	plochy stěn hlavního průjezdu	ks	1,00	
1.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	0,00	
2.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	1,00	
3.		Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní PE folie - zřízení, údržba, demontáž	m2	17,40	
		5,5+0,6+1+1,2+6+2,3+0,8	17,40		
4.		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,00	
		15	15,00		
5.		Fasády - hladká plocha	m2	85,47	
	30	3*4,7-1*2,1	12,00		
	31	6*4,7	28,20		
	32	2,1*4,7-1*2,1*2	5,67		
	33	6*4,7+0,8*2-1,3*4	24,60		
	strop	15	15,00		
6.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	1,00	
Ostatní konstrukce a práce					
7.		Uklid stavby	kpl	1,00	
Lešení, systémové bednění a stavební výtahy					
8.		Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	51,30	
		(3+6+2,1+6)*3	51,30		
9.		Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	1 590,30	
		předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc			
10.		Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení	m2	51,30	
Bourací práce					
11.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	85,47	
12.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,62	
13.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	32,31	
14.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,62	
Kamenické výrobky - repase					
18.	K32/2	ostění dveří	ks	1,00	

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
FASADA - STRECHA						
Úprava povrchů vnější						
Štukové prvky						
1.		Fasády - hladká plocha	m2	8,00		
Ostatní konstrukce a práce / Jiné						
2.	J/6.1 - J/6.6	Revize a oprava míst se zatékáním dešťové vody za prudkého deště	ks	7,00		
Bourací práce						
3.		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění degradovaných částí omítek plochy	m2	8,00		
4.		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,15		
5.		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km	t	4,54		
6.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,15		
Kamenické výrobky - repase						
7.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím	m2	8,00		
8.		Ruční dočištění ploch štukových prvků	m2	8,00		
9.	KS/1	ostění dveří na středním rizalitu	ks	2,00		
10.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru	m2	8,00		

CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.č.	Ozn.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
KOMINY						0,00
1.		Montáž lešení prostorového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 291,44		
	KO 01	(3,1*2,2-1*0,7) *4	24,48			
	KO 02	(3,1*3,4-1*0,7) *4	39,36			
	KO 03	(4*1,9-1,6*0,7) *4	25,92			
	KO 04	(2,2*3,1-1*0,7) *4	24,48			
	KO 05	(2,5*1,9-1,3*0,7) *4	15,36			
	KO 06	(4,1*3,1-1,7*0,7) *8	92,16			
	KO 07	(6,7*3,1-4,3*0,7) *8	142,08			
	KO 08	(3,2*3,2-0,8*0,8) *8	76,8			
	KO 09	(3,2*3,2-0,8*0,8) *8	76,8			
	KO 10, 11	(5,1*3,2-0,8*1-0,8*1,3) *4	57,92			
	KO 12	(5,4*2,9+0,7*2,9) *8	141,52			
	KO 13	(3,2*3,2-0,8*0,8) *8	76,8			
	KO 14	(3,9*2-1,5*0,8) *6	39,6			
	KO 15	(3,3*2,5-0,9*1,3) *4	28,32			
	KO 16	(3,2*3,2-0,8*0,8) *6	57,6			
	KO 17	(3,8*1,9-1,4*0,7) *4	24,96			
	KO 18	(3,2*3,9-1,5*0,8) *8	90,24			
	KO 21	(3,0*3,0-0,6*0,6) *8	69,12			
	KO 25	(3,0*3,8-1,4*0,6) *8	84,48			
	KO 26	(2,6*3,1-0,7*1,4) *6	42,48			
	KO 29	(3,1*3,1-0,7*0,7) *4	36,48			
	KO 30	(3,1*2,2-1*0,7) *4	24,48			
2.		Příplatek k lešení prostorovému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití (31 dnů)	m3	40 034,64		
		1291,44*31	40 034,64			
3.		Demontáž lešení prostorového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 291,44		
4.		Rozebrání krytiny z prežů pro montáž a opravy z lešení	m2	252,07		
	KO 01	3,3*2,4	7,92			
	KO 02	3,3*3,6	11,88			
	KO 03	4,2*2,1	8,82			
	KO 04	2,4*3,3	7,92			
	KO 05	2,7*2,1	5,67			
	KO 06	4,3*3,3	14,19			
	KO 07	6,9*3,3	22,77			
	KO 08	3,4*3,4	11,56			
	KO 09	3,4*3,4	11,56			
	KO 10, 11	5,3*3,4	18,02			
	KO 12	5,4*3,1	16,74			
	KO 13	3,4*3,4	11,56			
	KO 14	4,1*2,2	9,02			
	KO 15	3,5*2,7	9,45			
	KO 16	3,4*3,4	11,56			
	KO 17	4*2,1	8,4			
	KO 18	3,4*4,1	13,94			
	KO 21	3,2*3,2	10,24			
	KO 25	3,2*4	12,8			
	KO 26	2,8*3,3	9,24			
	KO 29	3,3*3,3	10,89			
	KO 30	3,3*2,4	7,92			

5.		Provizorní zakrytí střešního otvoru proti zatékání		m2	312,90		
	KO 01	3,7*2,8		10,36			
	KO 02	3,7*4		14,80			
	KO 03	4,6*2,5		11,50			
	KO 04	2,84*3,7		10,51			
	KO 05	3,1*2,5		7,75			
	KO 06	4,7*3,7		17,39			
	KO 07	7,3*3,7		27,01			
	KO 08	3,8*3,8		14,44			
	KO 09	3,8*3,8		14,44			
	KO 10, 11	5,7*3,8		21,66			
	KO 12	5,8*3,5		20,30			
	KO 13	3,8*3,8		14,44			
	KO 14	4,5*2,6		11,70			
	KO 15	3,9*3,1		12,09			
	KO 16	3,8*3,8		14,44			
	KO 17	4,4*2,5		11,00			
	KO 18	3,8*4,5		17,10			
	KO 21	3,2*3,2		10,24			
	KO 25	3,6*4,4		15,84			
	KO 26	3,2*3,7		11,84			
	KO 29	3,7*3,7		13,69			
	KO 30	3,7*2,8		10,36			
6.		Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím		m2	289,23		
7.		Odstranění degradovaných ploch - do 20%		m2	57,85		
		289,23*0,2		57,85			
8.		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot		t	17,76		
		sut' omítky - 57,85*0,063		3,64			
		sut' prejzky - 252,07*0,056		14,12			
9.		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel do 30 km		t	532,81		
10.		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		t	17,76		
11.		Oprava omítek komínového tělesa		m2	289,23		
	KO 01	3,0*1,0+1,5*1,0+(3*0,7)*2		8,7			
	KO 02	3,0*0,7+3,0*1,0+0,5*0,7		5,45			
	KO 03	3,5*1,6+3*1,6+(3,2*0,7)*2		14,88			
	KO 04	3*1+2,7*1+(2,9*0,7)*2		9,76			
	KO 05	3,5*1,3+3*1,3+(3,2*0,7)*2		12,93			
	KO 06	(1,3*1,7)*2+(1,3*0,7)*2		6,24			
	KO 07	(1,5*4,3)*2+(1,5*0,7)*2		15			
	KO 08	(1,3*0,8)*4		4,16			
	KO 09	4*0,8+(3,7*0,8)*2+3,5*0,8		11,92			
	KO 10	3,5*0,8+3*0,8+(3,3*1)*2		11,8			
	KO 11	4,2*1,3+3,8*1,3+4*0,8)*2		16,8			
	KO 12	(3*1,7)*2+0,5*1,7+0,7*1,5+1,2*1,5		13,9			
	KO 13	4*0,8+(3,7*0,8)*2+3,5*0,8		11,92			
	KO 14	4,4*1,5+4,1*1,5+(4,2*0,8)*2		19,47			
	KO 15	3,2*0,9+2,8*0,9+(3*1,3)*2		13,2			
	KO 16	3,7*0,8+3,3*0,8+(3,6*0,8)*2		11,36			
	KO 17	3,6*1,4+3,3*1,4+(3,3*0,7)*2		14,28			
	KO 18	3,7+3,0+1,8*1,5+1,5*0,8		10,6			
	KO 19	(1,6*1,5)*0,5+1,6*1,5+1,6*0,4		4,24			
	KO 20	1,3*1,5		1,95			
	KO 21	2,4*0,6+2*0,6+(2,2*0,6)*2		5,28			
	KO 22	0,4*1,6+0,8*1,6+1,6*1,5+0,4*1,6		4,96			
	KO 23	2,5		2,5			
	KO 24	1,6*2,8		4,48			
	KO 25	3,6+2,9+(0,6*2)*2		8,9			
	KO 26	0,7*2+(1,4*1,6)*2		5,88			
	KO 27	1,4*5,4+1,4*1,6		9,8			
	KO 28	(0,8*5,4)*3		12,96			
	KO 29	0,7*2,8+0,7*2,3+(0,7*2,6)*2		7,21			
	KO 30	3,0*1,0+1,5*1,0+(3*0,7)*2		8,7			

12.		Sanace komínové hlavy		m2	30,99		
	KO 01	1*0,7		0,7			
	KO 02	1*0,7		0,7			
	KO 03	1,6*0,7		1,12			
	KO 04	1*0,7		0,7			
	KO 05	1,3*0,7		0,91			
	KO 06	1,7*0,7		1,19			
	KO 07	4,3*0,7		3,01			
	KO 08	0,8*0,8		0,64			
	KO 09	0,8*0,8		0,64			
	KO 10	0,8*1,0		0,8			
	KO 11	0,8*1,3		1,04			
	KO 13	0,8*0,8		0,64			
	KO 14	1,5*0,8		1,2			
	KO 15	0,9*1,3		1,17			
	KO 16	0,8*0,8		0,64			
	KO 17	1,4*0,7		0,98			
	KO 18	1,5*0,8		1,2			
	KO 19	1,5*0,8		1,2			
	KO 20	1,5*0,8		1,2			
	KO 21	0,6*0,6		0,36			
	KO 22	1,5*0,8+0,8*0,8		1,84			
	KO 23	2,8*0,8		2,24			
	KO 24	2,8*0,8		2,24			
	KO 25	1,4*0,6		0,84			
	KO 26	1,4*0,7		0,98			
	KO 27	1,4*0,7		0,98			
	KO 28	0,8*0,8		0,64			
	KO 29	0,7*0,7		0,49			
	KO 30	1*0,7		0,7			
13.		Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního charakteru		m2	289,23		
14.		Hydrofobizace komínové hlavy		m2	128,11		
	KO 01	0,7+(1+0,7)*2*0,5		2,40			
	KO 02	0,7+(1+0,7)*2*0,5		2,40			
	KO 03	1,12+(1,6+0,7)*2*0,5		3,42			
	KO 04	0,7+(1+0,7)*2*0,5		2,40			
	KO 05	0,91+(1,3+0,7)*2*0,5		2,91			
	KO 06	1,19+(1,7+0,7)*2*0,9		5,51			
	KO 07	3,01+(4,3+0,7)*2*0,9		12,01			
	KO 08	0,64+(0,8+0,8)*2*0,9		3,52			
	KO 09	0,64+(0,8+0,8)*2*0,9		3,52			
	KO 10	0,8+(0,8+1)*2*0,9		4,04			
	KO 11	1,04+(0,8+1,3)*2*0,9		4,82			
	KO 12	2,35+(3+0,7*2+0,5*3+2,5)*0,9		9,91			
	KO 13	0,64+(0,8+0,8)*2*0,9		3,52			
	KO 14	1,2+(1,5+0,8)*2*0,9		5,34			
	KO 15	1,17+(0,9+1,3)*2*0,9		5,13			
	KO 16	0,64+(0,8+0,8)*2*0,9		3,52			
	KO 17	0,98+(1,4+0,7)*2*0,9		4,76			
	KO 18	1,2+(1,5+0,8)*2*0,9		5,34			
	KO 19	1,2+(1,5+0,8)*2*0,5		3,50			
	KO 20	1,2+(1,5+0,8)*2*0,5		3,50			
	KO 21	0,36+(0,6+0,6)*2*0,9		2,52			
	KO 22	1,84+(1,5+0,8*3+0,7+1,6)*0,5		4,94			
	KO 23	2,24+(2,8+0,8)*2*0,5		5,84			
	KO 24	2,24+(2,8+0,8)*2*0,5		5,84			
	KO 25	0,84+(1,4+0,6)*2*0,9		4,44			
	KO 26	0,98+(1,4+0,7)*2*0,5		3,08			
	KO 27	0,98+(1,4*2+0,7)*0,5		2,73			
	KO 28	0,64+(0,8*3)*0,5		1,84			
	KO 29	0,49+(0,7+0,7)*2*0,9		3,01			
	KO 30	1*0,7+(1+0,7)*2*0,5		2,40			

15.	D.4	Hlavice komína z nerez s větracími otvory, vyrobenými z nerez tahokovu. Provedení bude dle odsouhlaseného a již osazeného vzorku na komíně KO12		ks	29,00		
16.		Nová prejzová krytina		m2	252,07		
17.		Přesun hmot		t	20,42		
		omítky nové - 57,85*0,063		3,64			
		omítky oprava - 231,38*0,0115		2,66			
		prejzy - 252,07*0,056		14,12			