


ARCHITEKT: ING. ARCH. GORAZD BALEJÍK	<b>ATELIER G</b> <small>ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</small> 788 03 NOVÝ MALÍN 583 tel: 602667885 e-mail: gorazd @ vas-architekt.cz	
PROJEKTOVAL: ZDENĚK ZVĚDĚLÍK 		
INVESTOR: OLOMOUCKÝ KRAJ		
MÍSTO STAVBY: KRENIŠOVSKÁ 224, VIKÝŘOVICE		
STAVBA: VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY VE VIKÝŘOVICÍCH	STUPĚN: DSP+DPS	
	DATUM:	09. 2016
	Č.ZAKÁZKY:	03 / 2016
VÝKRES: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MĚŘÍTKO: -	Č.VÝKRESU: 02

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

### Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rozpočtové náklady:

Součet

Nespecifikované práce (doprava apod.)

náklady v Kč

3%

**Celkem Kč**

		Množství	Cena za jedn.	Celkem
Text položky	M.J.	JP	Kč	Kč
<b>Dodávka+montáž</b>				
<b>Strukturovaná kabeláž</b>				
rozváděč nástěnný 19" 12U hl. 400mm	ks	1,00		
patch panel 24xRJ45 cat.5e UTP - komplet vč. keystone	ks	2,00		
napájecí panel s přepětí ochranou zásuvka 230V do racku	ks	1,00		
kabel UTP cat.5e vnitřní provedení	m	2 300,00		
kabel UTP cat.5e venkovní provedení (příprava pro WiFi)	m	60,00		
kabely CYKY 3Cx2,5	m	20,00		
patch kabel 0,5m cat.5e.	ks	16,00		
datová dvouzásuvka design dle NN 2xRJ45 cat.5e UTP - komplet	ks	20,00		
datová zásuvka design dle NN 1xRJ45 cat.5e UTP - komplet	ks	3,00		
el. instal trubka vnější prům. do 20mm např. monoflexsuper (pro dva kabely UTP cat.5+koax.)	m	700,00		
instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká	ks	23,00		
měření UTP segmentu vč. protokolu	ks	46,00		
trubka KOPOFLEX prům.50mm	m	60,00		
protahovací krabice typu KT	ks	6,00		
<b>EZS - elektrická zabezpečovací signalizace</b>				
ústředna EZS (JA 100)kompl. vybavená, vč. zdroje, skříně, GSM komunikátoru, bezp. tř. 2	ks	1,00		
klávesnice (drátová) s LCD	ks	3,00		
ovládání a signal. modul nad klávesnicí	ks	18,00		
sběrníkový modul pro magnetické kontakty vč. instal. krabice	ks	8,00		
detektor tepla a kouře připojení do EZS	ks	5,00		
závrtný (povrchový) magnetický kontakt (příprava v oknech a dveřích od výrobce)	ks	37,00		
venkovní sířena zálohovaná	ks	1,00		
rozvodná krabička pod omítku vč. svorkovnice	ks	37,00		
interiérová sířenka v ústředně EZS	ks	1,00		
systémový kabel EZS dle systému (2x2x0,5) Jablotron	m	1 500,00		
kabely CYKY 3Cx1,5	m	25,00		
el. instal trubka vnější prům. do 16-20mm např. monoflexsuper	m	700,00		
instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká	ks	30,00		
drobný instalační materiál	kpl.	1,00		
nastavení, programování, oživení	hod	12		
<b>STA - společná televizní anténa</b>				
rozváděč STA 500x600x150	ks	1,00		
konvertor quad LNB	ks	2,00		
parabola SAT 80cm	ks	1,00		
anténa DVB-T+R	ks	2,00		
multipřepínač 9/16 výstupů	ks	1,00		
anténní stožáržár. pozink prům.50mm do 3m	ks	1,00		
koaxiální ochrana (bleskojistky)	ks	10,00		
rozbočovač, zesilovač, slučovač	kpl.	1,00		
koaxiální kabel 75ohmů RG6U	m	380,00		
koaxiální kabel 75ohmů H121, PRG7 (venkovní provedení)	m	180,00		
zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet	ks	15,00		
instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká	ks	15,00		
el. instal trubka vnější prům. 20mm např. monoflexsuper	m	170,00		

el. instal trubka vnější prům. 32mm např. monoflexsuper	m	50,00		
konektory	ks	48,00		
měření signálu	kpl.	1,00		
<b>Vstupní systém (audio+video)</b>				
bytová barevná audio/video stanice tl. otevření-komplet vč. montážní krabice	ks	3,00		
zvonkové audio /video tablo, barevná kamera, přísvit, 3x tlačítko vč. montážní krabice	ks	3,00		
audio sbernicový mosul	ks	1,00		
video sbernicový mosul	ks	1,00		
kabel typu FTP 4x2x0,5 (dle zvonkové sady)	m	140,00		
kabel JYSITY 3x2x0,8	m	210,00		
tlačítko řazení 1/0+1/0	ks	3,00		
zdroj (zámky+tabla)	ks	2,00		
el. mechanický zámek vč. kování a koule/klika a příslušenství (akabely, průchodky), certifik. na únik	ks	3,00		
el. instal trubka vnější prům. do 20mm např. monoflexsuper	m	20,00		
nastavení, seřiz., oživení	hod	6		
<b>Ostatní</b>				
požární utěsnění vč. protokolu	dm3	30		
vrtání prostupu do prům. 25mm hl. 50cm	ks	30		
jádrové vrtání prostupu do prům. 40mm hl. 50cm	ks	5		
drobné stavební práce - sekání drážek, zahození drážky apod.	hod	48		
nastavení, seřiz., oživení, zkoušky	hod	8		
drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1		
revize	sada	1		
projekt skut. provedení + elektr. podobě (pdf)	paré	6		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí dodávky nejsou aktivní prvky SK (switch, WiFi AP atd.) a projektor.