

Věc

**Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6**

---

Zadavatel:

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc - Hodolany  
zastoupený p. Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem kraje  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

Veřejná zakázka:

**Vincentinum Šternberk příspěvková organizace – rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích**

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dne 6. 5. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj>

**Žádost o vysvětlení ZD:**

V půdorysu 3.np nový stav jsou nosné dřevěné sloupky ozn.SL rozměru 150/150 umístěny do sádkartonové příčky tl.150mm. Toto nelze provést pokud mají být sloupky skryty v příčce, jak je nakresleno v PD. Konstrukční řezivo KVH se navíc vyrobí pouze v násobcích sudých čísel. Žádáme o upravení PD tak, aby bylo řešení proveditelné.

**Vysvětlení ZD:**

Místo sloupku 150/150 bude použit KVH 160/120 (2x160/60), ten by se měl dát do příčky schovat. Také obvodové stěny lze vyskládat se sloupků 160/60 (místo 160/80), tyto jsou nejčastěji používané pro danou konstrukci difúzních stěn.

**Žádost o vysvětlení ZD:**

Ve skladbě obvodové stěny S1 a vnitřních stěn S2 a S3 je na nosných sloupcích deska OSB a na ni deska SDK **bez vzduchové mezery**. Jak budou vedeny rozvody elektro a ZTI v obvodových stěnách 3.np? Budou se zařezávat do nosných dřevěných sloupků?

**Vysvětlení ZD:**

Rozvody elektro budou vedeny výhradně v podlahách, k jednotlivým přípojným místům (zásuvkám a vypínačům) pak vzhůru pod sádkartonem v předstěně – konstrukce doplněna do rozpočtu (rozměr: střešní latě 30/50mm, vzdálenost 500mm). Krabice budou osazeny tak, aby nezasahovali do nosných sloupků, pozor na parotěsnost v obvodových stěnách. Stropní osvětlení bude připojeno ze shora, kabeláž bude vedena nad podhledem. Do nosných dřevěných sloupků se nebude nic zařezávat. Rozvody ZTI budou vedeny v podlahách a k jednotlivým připojovacím místům svisle po hotových OSB stěnách. Teprve po zapojení a tlakové zkoušce budou rozvody zakryty jako "předstěna" u sprchových koutů.

**Žádost o vysvětlení ZD:**

V PD – půdorys 3.np je ve skladbě sádkartonových příček uvedena tl.desek 20mm a nosné ocel.konstrukce 110mm. Je to správně? SDK desky ani profily se v těchto rozměrech nevyrábí.

**Vysvětlení ZD:**

Příčky tl.150 mm budou mít standardní složení: 2xsádrokarton tl.12,5mm, oc. pozinkované profily CW/UW 100.

**Zadavatel poskytuje v příloze č. 1 dodavatelům opravený soupis prací, dodávek a služeb.**

**Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:  
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 18. 6. 2020.**

S pozdravem

**Ing. Šárka Goldmannová**  
za ZVZ Konzult s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele

**Přílohy:**

Soupis prací, dodávek a služeb\_19.5.2020