VYTYČOVACÍ BODY		
BOD	SOUŘADNICE - X	SOUŘADNICE - Y
Stoka A2		
ŠA13	1088643.41	838770.92
ŠA14	1088648.29	838769.91
ŠA15	1088689.60	838749.67
ŠA16	1088736.29	838726.78
ŠA17	1088782.98	838703.89
ŠA18	1088830.13	838680.78
Stoka B		
VO1	1088602.68	838645.05
ŠB1	1088613.00	838678.42
ŠB2	1088631.25	838734.54
ŠB3	1088641.84	838762.23
VO2	1088646.90	838773.79
Stoka B1		
ŠB1	1088613.00	838678.42
ŠB4	1088617.26	838680.25
ŠB5	1088638.07	838670.99
ŠB6	1088677.35	838653.52
ŠB7	1088718.83	838635.06
ŠB8	1088764.52	838614.74
Stoka B2		
ŠB3	1088641.84	838762.23
ŠB9	1088644.89	838763.89
ŠB10	1088679.62	838746.87
ŠB11	1088724.52	838724.86
ŠB12	1088769.76	838702.69
ŠB13	1088821.42	838677.37
Vodovodní řad 3		
VB1	1088836.55	838678.75
VB2	1088645.23	838772.52

LEGENDA:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NOVÝ VODOVOD - PITNÁ VODA
- NOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KATASTR
- 766/31 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO
- 766/32 POZEMKY DOTČENÝ STAVBOU
- OCHRANNÁ PÁSMA - KANALIZACE
- OCHRANNÁ PÁSMA - VODOVOD

POZNÁMKA:
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Revize:	Popis revize:	Odp. projektant:	Datum revize:

Tomáš Bešta
Družstevní 346, Merklín 334 52
Tel.: +420 724 769 413
E-mail: bestavoda@email.cz

Místo stavby:	Merklín [693197], ul. Arbesova	Paré č.:
Stavební úřad:	Přeštice	
Vypracoval:	Ing. Tomáš Bešta	
Odp. projektant:	Ing. Tomáš Bešta (ČKAIT 0202026)	
Investor:	Obec Merklín, Zámek 1, 334 52 Merklín	
Stavba:	**ZASÍŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH PARCEL - 2.ETAPA**	Datum: 12/2019
		Stupeň: DÚR+DSP
Obsah:	**KATASTRÁLNÍ SITUACE**	Měřítko: 1:500
		Příloha: **C.2**